Mandant : **REWAG AG (4)/Wil ZH**

Werk : **Rehm Kies & Betonwerk GmbH Werk1/Lottstetten**

# Rezept-Detailansicht

**Rezeptnummer :** 1118: 1118 / 00000000
1118 Euromac Bretsher

**freigegeben**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überwachungskl. : | | Sieblinientext : | 0/8 | Trockenrohdichte : | 2,37 | **Überwacht nach :** | |
| Festigkeitsklasse : | C25/30 | Festigkeitsentwicklung : | M | Luftporengehalt [l]: | 25 | DIN 1084 | Nein |
| Expositionsklasse : | XC4,XD1,XF1 | Betonfamilie : | | Verarbeitbarkeitszeit : | 0,00 h | DIN 18557 | Nein |
| Feuchteklasse : | | Produktgruppe : | 1/Beton | Prüfalter : | 28 Tage | DIN 4014 | Nein |
| Wärmeentwicklung : | | W/Z-Wert : | 0,50 | Preis : | 0,00 | stat. Qualitätskontr.: | Nein |
| Rohdichteklasse : | | W/Z eq-Wert : | 0,48 | Ausdruckformat : | Standard | Sondertext | Nein |
| Zielwert Rohdichte : | | Konsistenz : | F2/F2/F2 | | | ZTV Ing. : | Nein |
| Kleinstkorn : | 0 | Konsistenzzielwert : | 390,00 | | | | |
| Größtkorn : | 0/8 | Konsistenzbereich : | 350,00-410,00 | Chloridgehalt : | 0,1 | | |

**Texte :**

**Norm :**

| | |
|---|---|
| Standardbeton | : |
| max. WZ Wert | : |
| min. Druckfestigkeit | : |
| min. Zementgehalt | : |
| min. Lufporengehalt | : |
| Sonstiges | : |
| Sorte Fremdhersteller | |

**Rezeptvariationen :**

| | |
|---|---|
| Sieblinie : | |
| Sandkorrektur : | 0 bis0 % |
| Bindemittelkorrektur : | 0 % bis0 % |
| Mischzement : | 0 bis0 % |
| Zusatzstoffkorrektur : | 0 % bis0 % |
| BV-Korrektur : | 0 % bis0 % |
| LP-Korrektur (Auftrag): | 0 % |
| max. Fließmittel : | 0,00 l/m³ |
| Fliessmittelzugabe : | |
| Warmwasser : | Nein |
| max. Recyclingwasserdichte : | 0,000 kg/dm³ |
| max. Feststoffanteil : | 0 kg/m³ |
| Wasserabzug : | 0 l |

**Anlagedaten :** **Anlage :** 1/Anlage 1

| | | |
|---|---|---|
| Mischzeit : | 30 s | |
| Nachmischzeit : | 0 s | |
| min. Teilmenge: | 0,20 m³ | |
| max. Teilmenge: | 0,00 m³ | |
| **Würfel :** | Erstprüfung | stetige Prüfung |
| Überwachungsintervall : | 100,00 m³ | |
| Überwachungsintervall Tage : | 6 Tage | 0 Tage |
| Prüfkörper Anzahl : | 0 | 0 |
| min. Betontemperatur : | 0 °C | |
| Hygrometerrezeptur : | 0 | |
| 2-Phasenmischung : | Nein | |
| produzierte Menge: | | |

**Entleerprogramm (s):** Standard

**Einsatzstoffe**

| Artnr. | Zuschläge : | kg |
|---|---|---|
| 3 | Sand 0/4 | 952 |
| 6 | 4/8 | 782 |

| Artnr. | Bindemittel | kg |
|---|---|---|
| 4 | CEM II A-LL 32,5 R | 360 |

| Artnr. | Zusatzstoffe | Stat. | k(f) | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerment | Dr/Dos | 0,25 | *50 |

| Artnr. | Zusatzmittel | Stat. | % | kg | l |
|---|---|---|---|---|---|

| Artnr. | Wasser | kg | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinwasser | 180 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezept | Dosierung | 1734 | Rezept | Dosierung | 360 | | Dosierung | 50 | Rezept | Waage 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Handzugabe | 0 | | Handzugabe | 0 | | Handzugabe | 0 | | Waage 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Handzugabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gewicht / Volumen :**
2324,00 kg / 0,986 m³